

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E3CDC100	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses de fonaments, amb tauler de fusta de pi. Totalment finalitzat. (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	26,99 €
P- 2	E4D2DA03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m. Totalment finalitzat (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	27,86 €
P- 3	E5Z15A2B	m2	Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	12,58 €
P- 4	E5ZZPTJ0	u	Tub per a ventilació, de PVC, de 3 m de llargària, de 160 mm de diàmetre, col.locat (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	125,38 €
P- 5	EB15BU21	m	Subministrament i col.locació de barana model CASTRO de URBES 21 o similar, formada per peus de fosa de 540 mm d'alçada i preparat pel pas travesser de dos tubs d'acer inoxidable. El superior de Ø 53 mm i l'inferior de Ø 35 mm. Els peus es col.loquen a una distància de 2 m; cadascun d'ells disposa d'una base de 150x200 mm, amb quatre forats de Ø 13 mm per la seva fixació. Totalment finalitzat. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	88,71 €
P- 6	EMA22001	u	Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una longitud màxima de 6 m, realitzada amb tub de polietilè de 1" de diàmetre, de baixa densitat i per 10 bar de pressió màxima amb collarín de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant. Segons normativa de la companyia. (CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	130,68 €
P- 7	EMA22010	u	Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una longitud màxima de 6 m, realitzada amb tub de polietilè de 1 1/4" de diàmetre, de baixa densitat i per 10 bar de pressió màxima amb collarín de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant. (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	155,23 €
P- 8	F2191305	m	Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió inclòs transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	4,38 €
P- 9	F2192C04	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclòs càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	10,82 €
P- 10	F2194AC2	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor, inclòs càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	8,75 €
P- 11	F2194JG3	m2	Demolició de paviment de panots o lloses de formigó col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor, inclòs càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	14,84 €
P- 12	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots o lloses de formigó, col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor inclòs càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	14,53 €
P- 13	F2194XG2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor, inclòs càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	8,79 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	F21D41A2	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs transport de runa a abocador o punt indicat per la DO, inclòs cànon. Totalment finalitzat (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	22,72 €
P- 15	F21DGG02	u	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de maó o formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs transport de runa a abocador o punt indicat per la DO, inclòs cànon. Totalment finalitzat (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	12,46 €
P- 16	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) o a punt indicat per la DO (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	6,93 €
P- 17	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport i abocament a punt indicat per la DO (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	0,48 €
P- 18	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terres per a esplanació en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega del material excavat sobre camió i transport a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres aprofitades, inclòs el temps d'espera i el cànon d'ús (TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	3,30 €
P- 19	F2225222	m3	Excavació de rasa, en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual del material excavat sobre camió i transport a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres aprofitades, inclòs el temps d'espera i el cànon d'ús (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	5,61 €
P- 20	F2225CT1	u	Excavació de cala per localització de serveis (CENT UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	101,89 €
P- 21	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació o procedent de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb humectació i una compactació mínima del 95% del PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	6,65 €
P- 22	F227A00F	m2	Repàs i compactació de sol de rasa de fins a 1.5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1,51 €
P- 23	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra, inclòs subministrament de sorra, i estesa en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant. Inclòs transport a obra. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	38,50 €
P- 24	F228FB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec o de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa. (VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	20,84 €
P- 25	F325FNET	m3	Formigó 200 kg/m3, abocat, escampat i anivellat en capa de neteja (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	75,98 €
P- 26	F32B2101	kg	Subministrament i col.locació d'acer B 500 S, en barres corrugades de 16mm de diàmetre màxim, en armadura de de murs i altres obres de fàbrica, muntada i preparada per formigonar. (UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	1,18 €
P- 27	F927101F	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació d'esplanada de caixa de paviment de material adequat de préstec o de la pròpia obra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en tongades de 25 a 30 cm, de gruix. Utilitzant corró vibratori autopropulsat i humectació. Inclòs subministrament del material a peu d'obra. Totalment finalitzat, amidament mesurat sobre perfil. Segons plec de condicions tècniques. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	14,75 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	F928101F	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació d'esplanada de caixa de paviment de material seleccionat de préstec o de la pròpia obra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en tongades de 25 a 30 cm, de gruix. Utilitzant corró vibratori autopropulsat i humectació. Inclòs subministrament del material a peu d'obra. Totalment finalitzat, amidament mesurat sobre perfil. Segons plec de condicions tècniques. (DIVUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	18,11 €
P- 29	F931201J	m3	Subministrament i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Inclòs el transport des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	24,70 €
P- 30	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	128,42 €
P- 31	F9655356	m	Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó per a vorada tipus Jardí, de 8x20 cm d'un metre de longitud, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	26,02 €
P- 32	F9655ICS	m	Vorada remuntable de peces de formigó de doble capa, del tipus ICS-25, de dimensions 8x28x25x50 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Classe R-350. Tot inclòs. (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	27,18 €
P- 33	F965A6T2	m	Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada, tipus T-2, de dimensions 12/15x25 cm i 100 cm de longitud. Col·locada sobre base de formigó tipus HM-20/P/20/l de 20 a 25 cm d'alçària i 30 cm d'amplada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera. Totalment finalitzat. (TRENTA EUROS)	30,00 €
P- 34	F965AP20	m	Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada, tipus Aparcament, de dimensions 20x20 cm i 50 cm de longitud. Col·locada sobre base de formigó tipus HM-20/P/20/l de 20 a 25 cm d'alçària i 30 cm d'amplada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera. Totalment finalitzat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)	38,20 €
P- 35	F96RA904	u	Subministrament i col·locació de gual de formigó per vianants del tipus ICS de 2,8 m de longitud, format per dues peces laterals de 57x40x28 cm i dues posteriors de 60x40x20 cm i 10 peces centrals de 58x40x10 cm. Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 20 cm d'alçària, rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Inclòs transport del material a peu d'obra i distribució a l'obra. Totalment finalitzat. (SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	604,26 €
P- 36	F96RA948	u	Subministrament i col·locació de gual de formigó per vianants del tipus ICS de 4,8m de longitud, format per dues peces laterals de 57x40x28 cm i dues posteriors de 60x40x20 cm i 20 peces centrals de 58x40x10 cm. Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 20 cm d'alçària, rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Inclòs transport del material a peu d'obra i distribució a l'obra. Totalment finalitzat. (VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	846,64 €
P- 37	F96RC102	u	Subministrament i col·locació de gual de formigó per a vehicles de 4,8 m de longitud, format per dues peces laterals de 58x40x28 cm i 10 peces centrals de 58x40x10 cm. Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 20 cm d'alçària, rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Inclòs transport del material a peu d'obra i distribució a l'obra. Totalment finalitzat. (CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	584,29 €
P- 38	F96RM028	u	Formació i pavimentació de gual per a vianants, mitjançant enfonsament de la vorada. Totalment finalitzat. (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	79,38 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	F9742230	m	Subministrament i col·locació de rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament i col·locació de base amb formigó HM-20/P/40/l, de 20 cm d'alçària. (VINT-I-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)	23,01 €
P- 40	F97422EE	m	Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament i col·locació de base amb formigó HM-20/P/40/l, de 20 cm d'alçària. (VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)	22,09 €
P- 41	F9A1201J	m3	Subministrament i col·locació de paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM amb refinat final del sauló inclòs totes les feines adients, completament acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	27,83 €
P- 42	F9E13204	m2	Subministrament i col·locació a l'estesa de paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm i 4 pastilles, col·locat sobre 3 cm de morter de ciment i 10 cm de formigó tipus HM-20/P/20/l. Rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Totalment acabat. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	45,20 €
P- 43	F9E13205	m2	Subministrament i col·locació a l'estesa de paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm i 5 ratlles (pirelli), col·locat sobre 3 cm de morter de ciment i 10 cm de formigó tipus HM-20/P/20/l. Rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Totalment acabat. (QUARANTA-SET EUROS)	47,00 €
P- 44	F9G23432	m3	Subministrament i estesa de formigó HM-30/B/20/l de consistència tova per formació de paviment, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic i colorant. Totalment finalitzat (CENT QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)	104,05 €
P- 45	F9J12X50	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	0,71 €
P- 46	F9J13K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	0,44 €
P- 47	F9K1VA20	t	Microaglomerat en fred amb granulat porfídic (slurry bicomponent vermell) format per beurada bituminosa catiònica, amb additius de cautxú, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies (CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	160,70 €
P- 48	F9K3DL25	m2	Subministrament i aplicació de compost polimèric amb base aquosa per proporcionar durabilitat i rigidesa a paviment granular de sauló. Amb una dosis de polipaviment de 2 a 2,5% del volum del paviment, es dilueix amb aigua a raó de 300cc de solificador per litre d'aigua, i posteriorment es mescla amb els àrids. Inclòs subministrament del material a peu d'obra. Totalment finalitzat. (QUINZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	15,14 €
P- 49	F9K3PL20	m2	Subministrament i aplicació de dilució de polypaviment (300cc de solificador per litre d'aigua) per pulverització en superfície, a raó de 200 cc/m2. Inclòs subministrament del material a peu d'obra. Totalment finalitzat. (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	2,87 €
P- 50	FBA1A100	m	Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm, per estacionamet en línia amb delimitació de places (M-7.3 B); amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat. (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	0,72 €
P- 51	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm (M-2.2), amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat. (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	0,91 €
P- 52	FBA1S110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 30 cm 0.5/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	2,27 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	FBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4 (línia de cedi el pas M-4.2), amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat. (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	2,35 €
P- 54	FBA21236	m2	Pintat sobre paviment de marques superficials amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat (NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	9,04 €
P- 55	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials (per a pas de vianants (M-4.3) i enzebrats amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	6,58 €
P- 56	FBB11351	u	Subministrament i col·locació de placa reflectant octogonal de xapa d'acer galvanitzat de 1,8 mm de gruix segons norma UNE 135310, per a senyals de trànsit a circuit urbà. Costat 600 mm. Fixada mecànicament a pal d'acer galvanitzat. Inclòs plaques informatives auxiliars i accessoris de fixació i cargoleria d'alumini anoditzat. Totalment instal·lada. (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	114,51 €
P- 57	FD5ZF300	u	Subministrament i col·locació d'embornal format per reixa practicable tipus IMPU R0976 amb reixa de 755 x 300 mm de Fundición Dúctil Benito o similar i caixa prefabricada de formigó amb pala sífònica. Col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment instal·lat (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	265,90 €
P- 58	FDC15F3S	u	Formació d'arqueta sorrenca de formigó en massa HM-20 de 1,40 x 1,40 x 1,25 m exterior, amb parets i solera de 25 cm de gruix per connectar a la xarxa de pluvials, inclòs reixeta forma per barrer d'acer coarrugat soldades a perfil laminat en calent de 50 x 3 mm, segons plànol de detalls. Inclòs solera de formigó de 5 cm de gruix, subministrament del material a peu d'obra i completament acabat. Tot inclòs. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	225,38 €
P- 59	FDC1AM13	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 1,3 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm i tapa tipus P de 1200x700x200 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	1.153,79 €
P- 60	FDC1AM16	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 1,60 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm, anell de 1200x300 mm i tapa tipus P de 1200x700x200 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	1.260,85 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	FDC1AM31	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 3,30 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm, anell de 1200x1200 mm, i con de reducció 1200x700x800 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)	1.294,00 €
P- 62	FDC1AM34	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 3,50 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm, anell de 1200x1200 mm, anell de 1200x300 mm i con de reducció 1200x700x800 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SIS CENTIMS)	1.401,06 €
P- 63	FDC1AM37	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 3,80 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm, anell de 1200x1200 mm, anell de 1200x600 mm i con de reducció 1200x700x800 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	1.487,21 €
P- 64	FDC1AM40	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 4,10 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm, anell de 1200x1200 mm, anell de 1200x600 mm, anell 1200x300 mm i con de reducció 1200x700x800 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL CINQUE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	1.594,27 €
P- 65	FDC1AM46	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 4,50 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1200 mm format amb peces prefabricades de formigó armat amb resistència a la compressió de 275 kg/cm2 i segons normativa UNE 83.302, 83.303 i 83.304. Format per base de pou de 1200x1200x1000 mm, dos anells de 1200x1200 mm, anell 1200x300 mm i con de reducció 1200x700x800 mm on s'acoblarà la tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. Les peces prefabricades es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm2, de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	1.773,87 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	FDC1FM18	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 1,80 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1000 mm format amb peces prefabricades de formigó en massa amb resistència a la compressió de 250 kg/cm <sup>2</sup> i segons normativa UNE 83.302 i 83.303. Format per base de pou de diàmetre 1000 i 1200 mm d'alçada, con de reducció 1000x600x600 mm on s'acoplarà tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. El conjunt de les peces es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm <sup>2</sup> , de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (SET-CENTS TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)	713,09 €
P- 67	FDC1FM21	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 2,30 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1000 mm format amb peces prefabricades de formigó en massa amb resistència a la compressió de 250 kg/cm <sup>2</sup> i segons normativa UNE 83.302 i 83.303. Format per base de pou de diàmetre 1000 i 1200 mm d'alçada, anell de 1000x300 mm, con de reducció 1000x600x600 mm on s'acoplarà tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. El conjunt de les peces es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm <sup>2</sup> , de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	736,86 €
P- 68	FDC1FM24	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 2,60 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1000 mm format amb peces prefabricades de formigó en massa amb resistència a la compressió de 250 kg/cm <sup>2</sup> i segons normativa UNE 83.302 i 83.303. Format per base de pou de diàmetre 1000 i 1200 mm d'alçada, anell de 1000x600 mm, con de reducció 1000x600x600 mm on s'acoplarà tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. El conjunt de les peces es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm <sup>2</sup> , de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQ CENTIMS)	756,05 €
P- 69	FDC1FM27	u	Subministrament i col·locació de pou de registre circular (fins a 2,90 m d'alçada) per a xarxa de sanejament, de diàmetre 1000 mm format amb peces prefabricades de formigó en massa amb resistència a la compressió de 250 kg/cm <sup>2</sup> i segons normativa UNE 83.302 i 83.303. Format per base de pou de diàmetre 1000 i 1200 mm d'alçada, anell de 1000x600 mm, anell 1000x300 mm, con de reducció 1000x600x600 mm on s'acoplarà tapa de registre tipus REXEL de Funditubo o similar, de classe D400. Inclòs anell de recrescut de 700x150 mm a col·locar entre el con i la tapa, en cas que sigui necessari. El conjunt de les peces es col·locaran amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs graons de varilla d'acer de 12 mm amb recobriments de polipropilè P19C. Inclosa formació de connexions amb col·lectors, trepament de les peces, subministrament del material a peu d'obra i formació de capa de neteja i anivellament de formigó de fck=10 N/mm <sup>2</sup> , de dimensions 1.5x1.5x0.05. Totalment acabat. (SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	783,75 €
P- 70	FDG3019P	m	Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb recobriments de sorra de 40x20 cm. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	8,43 €
P- 71	FDG3029P	m	Formació de canalització per a dos tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb recobriments de sorra de 40x20 cm. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	10,44 €
P- 72	FDG302PP	m	Formació de canalització per a dos tubs de polietilè de doble capa de 110 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 45x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	17,56 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	FDG3039P	m	Formació de canalització per a tres tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb recobriments de sorra de 40x20 cm. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	13,40 €
P- 74	FDG3043P	m	Formació de canalització per a quatre tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb recobriments de sorra de 50x20 cm. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	15,84 €
P- 75	FDG304PP	m	Formació de canalització per a quatre tubs de polietilè de doble capa de 110 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 45x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	26,74 €
P- 76	FDG306PP	m	Formació de canalització per a sis tubs de polietilè de doble capa de 110 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 65x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	40,55 €
P- 77	FDG3073P	m	Formació de canalització per a set tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb recobriments de sorra de 50x35 cm. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	26,30 €
P- 78	FDG3083P	m	Formació de canalització per a vuit tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb recobriments de sorra de 50x35 cm. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	28,31 €
P- 79	FDG3432P	m	Canalització amb dos tubs de polietilè de D 160 mm i dau de recobriments de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	45,36 €
P- 80	FDG343PP	m	Canalització amb quatre tubs de polietilè de D 160 mm i dau de recobriments de 60x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	84,81 €
P- 81	FDG343VP	m	Canalització amb sis tubs de polietilè de D 160 mm i dau de recobriments de 0,75x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I (CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	118,97 €
P- 82	FDG343XP	m	Canalització amb vuit tubs de polietilè de D 160 mm i dau de recobriments de 1x0.60 cm amb formigó HM-20/P/20/I (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	161,37 €
P- 83	FDG343ZP	m	Canalització amb deu tubs de polietilè de D 160 mm i dau de recobriments de 1,25x0.60 cm amb formigó HM-20/P/20/I (DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	201,54 €
P- 84	FDG3U170	m	Subministrament i col·locació de banda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	0,43 €
P- 85	FDK20040	u	Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó amb fons i tapa de registre de fosa. Dimensions interiors del pericó 40x40x37 cm i 48x48x45 cm exteriors i 3 finestres de Ø 23 mm. Inclou dos suplementes de recrescut de 20 cm d'alçada, unit mitjançant morter, tots els elements fabricats amb formigó d'alta qualitat. Inclou tapa de registre de fosa dúctil tipus Aksess 500 de Saint Gobain o similar, de mides exteriors 560x560 mm i llum de 400 mm. Totalment instal·lat i acabat. Col·locat sobre solera de formigó de neteja i anivellament de 10 cm de guri, amb formigó tipus fck = 150 N/mm <sup>2</sup> . Tot completament acabat. (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	98,51 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	FDK20050	u	Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó amb fons i tapa de registre de fosa. Dimensions interiors del pericó 50x50x42 cm i 60x60x50 cm exteriors i 3 finestres de Ø 29 mm. Inclou dos suplementes de recrescut de 25 cm d'alçada, unit mitjançant morter. Tots els dos elements fabricats amb formigó d'alta qualitat. Inclou tapa de registre de fosa dúctil tipus Aksess 600 de Saint Gobain o similar, de mides exteriors 610x610 mm i llum de 500 mm. Totalment instal·lat i acabat. Col·locat sobre solera de formigó de neteja i anivellament de 10 cm de guri, amb formigó tipus fck = 150 N/mm2. Tot completament acabat. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)	129,10 €
P- 87	FDK20080	u	Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó amb fons i tapa de registre de fosa. Dimensions interiors del pericó 80x80x78cm i 94x94x85 cm exteriors i 3 finestres de Ø 64 mm. Inclou suplement de recrescut de 40 cm d'alçada, unit mitjançant morter. Tots els dos elements fabricats amb formigó d'alta qualitat. Inclou tapa de registre de fosa dúctil tipus Aksess 800 de Saint Gobain o similar, de mides exteriors 820x820mm i llum de 700mm. Totalment instal·lat i acabat. Col·locat sobre solera de formigó de neteja i anivellament de 10 cm de guri, amb formigó tipus fck = 150 N/mm2. Tot completament acabat. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB UN CENTIMS)	302,01 €
P- 88	FDPFESC1	u	Formació d'escala d'accés de tipus vertical, amb sistema de protecció, amb una alçada compresa entre 1 i 6 metres, amb perfils d'acer laminat A-42b, amb baranes de protecció a la part superior del dipòsit. Inclou imprimació antioxidant, realitzada a taller i muntada a l'obra, i proporcional de treballs de paleta per a l'ancoratge de l'escala a parament vertical. Totalment instal·lada i posta a l'obra segons especificacions tècniques dels plànols i de la DO. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	650,25 €
P- 89	FDPGR001	u	Subministrament i col·locació d'escala de barrots de fosa dúctil guia bastó, Ref. RE90A3AD (1r), de 220x350 mm, per als diferents accessos. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	12,34 €
P- 90	FDPGR002	u	Subministrament i col·locació d'escala de barrots de fosa dúctil porta bastó, Ref. RE90A2AD (2n), de 220x350 mm, per als diferents accessos. (ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	11,96 €
P- 91	FDPGR003	u	Subministrament i col·locació graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm. (DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	10,15 €
P- 92	FDZ40005	u	Subministrament i col·locació de broquet de desguàs prefabricat per protecció sortida tub de PEAD de sanejament D 400 mm. Inclou excavació i rebert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	238,79 €
P- 93	FF32F150	m	Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elàstica d'estanqueitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà. Totalment instal·lat. (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	81,64 €
P- 94	FFA10200	m	Subministrament i col·locació de tub de PEAD DN 200 mm, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc, inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, inclòs neteja. Totalment finalitzat (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	18,76 €
P- 95	FFA10315	m	Subministrament i col·locació de tub de PEAD DN 315 mm, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc, inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, inclòs neteja. Totalment finalitzat (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	23,48 €
P- 96	FFA10400	m	Subministrament i col·locació de tub de PEAD DN 400 mm, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc, inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, inclòs neteja. Totalment finalitzat (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	33,25 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	FFA10500	m	Subministrament i col·locació de tub de PEAD DN 500 mm, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc, inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, inclòs neteja. Totalment finalitzat (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	49,69 €
P- 98	FFA10630	m	Subministrament i col·locació de tub de PEAD DN 630 mm, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc, inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, inclòs neteja. Totalment finalitzat (SETANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	70,26 €
P- 99	FFA10800	m	Subministrament i col·locació de tub de PEAD DN 800 mm, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc, inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, inclòs neteja. Totalment finalitzat (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	143,79 €
P- 100	FFA12002	u	Connexió de servei per escomesa domiciliària de fins a 2 metres amb tub de PEAD, per sanejament amb doble pared, exterior corrugat de color negre e interior blanc tipus Ecopal de Polieco o similar, de 200 mm de diàmetre exterior (EN 13476-1), unió amb maneguet en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou junta i maneguet receptor per escomeses, connexió a la xarxa principal i a pericó sifònic i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	292,36 €
P- 101	FFA12006	u	Connexió de servei per escomesa domiciliària de fins a 6 metres amb tub de PEAD, per sanejament amb doble pared, exterior corrugat de color negre e interior blanc tipus Ecopal de Polieco o similar, de 200 mm de diàmetre exterior (EN 13476-1), unió amb maneguet en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou junta i maneguet receptor per escomeses, connexió a la xarxa principal i a pericó sifònic i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	322,72 €
P- 102	FFA12010	u	Connexió de servei per escomesa domiciliària de fins a 10 metres amb tub de PEAD, per sanejament amb doble pared, exterior corrugat de color negre e interior blanc tipus Ecopal de Polieco o similar, de 200 mm de diàmetre exterior (EN 13476-1), unió amb maneguet en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou junta i maneguet receptor per escomeses, connexió a la xarxa principal i a pericó sifònic i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	441,18 €
P- 103	FFA12506	u	Connexió de servei per escomesa domiciliària de fins a 6 metres amb tub de PEAD, per sanejament amb doble pared, exterior corrugat de color negre e interior blanc tipus Ecopal de Polieco o similar, de 250 mm de diàmetre exterior (EN 13476-1), unió amb maneguet en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou junta i maneguet receptor per escomeses, connexió a la xarxa principal i a pericó sifònic i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	348,26 €
P- 104	FFA12510	u	Connexió de servei per escomesa domiciliària de fins a 10 metres amb tub de PEAD, per sanejament amb doble pared, exterior corrugat de color negre e interior blanc tipus Ecopal de Polieco o similar, de 250 mm de diàmetre exterior (EN 13476-1), unió amb maneguet en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou junta i maneguet receptor per escomeses, connexió a la xarxa principal i a pericó sifònic i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	481,64 €
P- 105	FFA13010	u	Connexió de servei per escomesa domiciliària de fins a 10 metres amb tub de PEAD, per sanejament amb doble pared, exterior corrugat de color negre e interior blanc tipus Ecopal de Polieco o similar, de 315 mm de diàmetre exterior (EN 13476-1), unió amb maneguet en polietilè i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou junta i maneguet receptor per escomeses, connexió a la xarxa principal i a pericó sifònic i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada (VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	844,63 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	FFAS0010	u	Fita de senyalització de 1.50 m escameses a parcel·les fins a diàmetre 250 mm replès de formigó (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs. (DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	19,44 €
P- 107	FFB1K090	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, amb unions soldades amb electrosoldadura, inclosos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de rasa i provat. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	11,63 €
P- 108	FFB1K110	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, amb unions soldades amb electrosoldadura, inclosos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de rasa i provat. (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	16,68 €
P- 109	FFB1K125	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, amb unions soldades amb electrosoldadura, inclosos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de rasa i provat. (DINOU EUROS AMB SET CENTIMS)	19,07 €
P- 110	FFB1K150	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, amb unions soldades amb electrosoldadura, inclosos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de rasa i provat. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	22,71 €
P- 111	FFB1K160	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, amb unions soldades amb electrosoldadura, inclosos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de rasa i provat. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	27,61 €
P- 112	FFB26255	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	4,84 €
P- 113	FFB28255	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	7,48 €
P- 114	FFZA2525	u	Subministrament i col·locació de te igual de fosa dúctil de 150 mm de DN amb tres unions embudades PN16. Totalment instal·lada i provada (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	176,33 €
P- 115	FFZAB150	u	Subministrament i col·locació de brida endoll de fosa dúctil DN 150 mm i PN16. Totalment instal·lada (NORANTA-UN EUROS)	91,00 €
P- 116	FFZAPE16	u	Subministrament i col·locació de te igual de PE100, de DN160 PN 16. Totalment instal·lada i provada (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	134,40 €
P- 117	FG18HNOR	u	Subministrament i col·locació de quadre elèctric TLM per a dues bombes de fins a 15kW, 30A a 400 V en armari metàl·lic. Arrancament estrella-triangle, dotat de: 2 interruptors de protecció magnetotèrmica 4P 40A tipus disjuntor, 2 interruptors de protecció diferencial 4P 40A amb 300 mA de sensibilitat, 1 voltímetre amb commutador de fases, 2 amperímetres, 2 mòduls "DI" per electrode de humitat alimentació a 440 VAC, 5 reguladors de nivell E.R.C ecolog. 15 m, 1 alarma òptica i acústica alimentada a 24VAC/DC i un rellotge-programador per estació seca. Totalment connectat i en funcionament. (SIS MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	6.708,34 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	FG18HSUD	u	Subministrament i col·locació de quadre elèctric TLM per a dues bombes de fins a 11kW, 23A a 400 V en armari metàl·lic. Arrancament estrella-triangle, dotat de: 2 interruptors de protecció diferencial 4P 25A amb 300 mA de sensibilitat, 1 voltímetre amb commutador de fases, 2 amperímetres, 2 mòduls "DI" per electrode de humitat alimentació a 440 VAC, 5 reguladors de nivell E.R.C ecolog. 15 m, 1 alarma òptica i acústica alimentada a 24VAC/DC i un rellotge-programador per estació seca. Totalment connectat i en funcionament. (CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	5.993,39 €
P- 119	FG312306	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	2,50 €
P- 120	FG3136PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	5,43 €
P- 121	FG380020	m	Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs. (SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	7,70 €
P- 122	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	29,39 €
P- 123	FGLU0401	u	Subministrament i col·locació de conjunt LAVINIA d'Iguzzini o similar, format per suport de 8 m d'alçada i 120 mm de diàmetre, amb placa base, fixació extrem suport individual amb llumenera LAVINIA òptica viària HIT-DE/HST-DE 150W i fixació intermitja amb llumenera LAVINIA òptica viària HIT-DE/HST-DE 70W. Col·locat segons plànols d'enllumenat, sobre dau de formigó 600x600x1000mm, totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'enllumenat públic, inclosos ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)	2.623,03 €
P- 124	FGLU0402	u	Subministrament i col·locació de conjunt LAVINIA d'Iguzzini o similar, format per suport de 8 m d'alçada i 120 mm de diàmetre, amb placa base, fixació extrem suport individual amb llumenera LAVINIA òptica viària HIT-DE/HST-DE 150W. Col·locat segons plànols d'enllumenat, sobre dau de formigó 600x600x1000mm, totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'enllumenat públic, inclosos ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	1.897,42 €
P- 125	FGLU0403	u	Subministrament i col·locació de conjunt PLATEA d'Iguzzini o similar, format per suport amb placa base, h=4 m, D 60-100 mm amb braç simple extrem suport i llumenera PLATEA òptica viària HIT/HST Rx7s 70W. Col·locat segons plànols d'enllumenat, sobre dau de formigó 500x500x800 mm, totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'enllumenat públic, inclosos ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (MIL CENT SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	1.107,60 €
P- 126	FGLU0404	u	Subministrament i col·locació de conjunt PLATEA d'Iguzzini o similar, format per suport amb placa base, h=7 m, D 60-100 mm amb braç simple extrem suport i llumenera PLATEA òptica viària HIT/HST Rx7s 70W. Col·locat segons plànols d'enllumenat, sobre dau de formigó 600x600x1000 mm, totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'enllumenat públic, inclosos ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (MIL CINQ-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	1.534,98 €
P- 127	FGLU0405	u	Subministrament i col·locació de conjunt PLATEA d'Iguzzini o similar, format per suport amb placa base, h=7 m, D 60-100 mm amb braç simple extrem suport i llumenera PLATEA òptica viària HIT/HST Rx7s 150W. Col·locat segons plànols d'enllumenat, sobre dau de formigó 600x600x1000 mm, totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'enllumenat públic, inclosos ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (MIL CINQ-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	1.560,77 €
P- 128	FGLU0462	u	Subministrament i col·locació de llumenera de recorregut tipus IWAY d'Iguzzini o similar, amb òptica simètrica i làmpada de 35W G12 HIT. Col·locat segons plànols d'enllumenat, inclosa placa d'ancoratge i caixa de cablejat, totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'enllumenat públic, inclosos ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (SET-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	717,93 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 129	FGLU0621	u	Subministrament i col.locació de llumenera encastable al paviment tipus LIGHT UP LIGHT d'Iguzzini o similar, amb làmpada de 35WG12HIT. Col.locat segons plànols d'enllumenat, inclòs cos d'encastament de material plàstic, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inclòs ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	466,93 €
P- 130	FGLU5051	u	Subministrament i col.locació de punt de llum format per llumenera model JCH-250/CC de Carandini o similar, amb làmpada de vapor de sodi alta pressió de 150w/T i bàcul de 9 m d'alçada tipus MARINA de Bacolgra o similar, amb sortint de 1 m i 3 mm de gruix, amb maneguet d'adaptació per la llumenera. Col.locat segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i porta, col.locat sobre dau de formigó 600x600x1000mm, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inclòs ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	1.121,97 €
P- 131	FGLU5152	u	Subministrament i col.locació de punt de llum format per llumenera model JCH-250/CC de Carandini o similar, amb làmpada de vapor de sodi alta pressió de 150w/T i columna de 9 m d'alçada tipus AM-10 de Bacolgra o similar, d60 i 3 mm de gruix, amb maneguet d'adaptació per la llumenera. Col.locat segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i porta, col.locat sobre dau de formigó 600x600x1000mm, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inclòs ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	811,41 €
P- 132	FGLU5203	u	Subministrament i col.locació de punt de llum format per llumenera model DQR-500/AL de Carandini o similar, amb làmpada de vapor de sodi alta pressió de 100w/T i columna NIKOLSON estandard de 4m de Bacolgra o similar, amb maneguet d'adaptació per la llumenera. Col.locat segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i porta, col.locat sobre dau de formigó 500x500x800 mm totalment instal·lat i connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inclòs ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat. (VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	841,35 €
P- 133	FGLUP112	u	Subministrament i col.locació de punt de llum format per 2 projectors asimètrics model SNF-111 de Philips o similar, amb doble làmpada HPIT250+SONT150 w a 10 m sobre columna GROSS de 11 m d'alçada de Bacolgra o similar Col.locat segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i porta, col.locat sobre dau de formigó 900x900x1200 mm. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inclòs ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat (TRES MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	3.970,92 €
P- 134	FGLUP114	u	Subministrament i col.locació de punt de llum format per 4 projectors asimètrics model SNF-111 de Philips o similar, amb doble làmpada HPIT250+SONT150 w a 10 m sobre columna GROSS de 11 m d'alçada de Bacolgra o similar Col.locat segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i porta, col.locat sobre dau de formigó 900x900x1200 mm. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inclòs ajudes, obres auxiliars i accessoris. Totalment finalitzat (SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	6.247,23 €
P- 135	FJM35T12	u	Subministrament i col.locació de desguàs per aigües netes tipus format per vàlvula de comporta de DN 80. Cos i tapa de fosa, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou juntes, accessoris, dau d'ancoratge i connexió a la xarxa de sanejament amb tub de PEAD de 75 mm de diàmetre i subministrament del material a peu d'obra. Completament instal·lada. Segons normativa de la companyia. (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	222,36 €
P- 136	FJS51630	m	Subministrament i muntatge de canonada de degoteig gama Techline. Canonada de polietilè verge de diàmetre exterior 16 mm i 1,2 mm de gruix, de color marró, amb degoter integrat cada 33 cm. Degoter pla autoregulat de 2,3 l/h entre 0,5 i 4 bar. Sistema d'autoneteja mitjançant pas d'aigua turbulent per laberint Turbonet de 1,26 mm d'amplada, 1,00 mm d'alt i 40 mm de llarg. Membrana de regulació de silicona injectada. Filtre d'entrada d'aigua de 130 mm. Fabricat amb control de qualitat ISO 9261 categoria classe A. Amb accessoris, vàlvules de rentat i antísifó en pericons. Tot instal·lat amb prova hidràulica. (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	2,95 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 137	FJS5A633	u	Subministrament i muntatge del reg d'arbres per degoteig soterrat format per anella de 3 m de longitud Unitechline o similar 16 amb goter de 2.3 l/h cada 33 cm, a una pressió entre 0.5 i 4 bar Kd 1.6. Gran àrea de filtrat de 130 mm2. Sistema d'autoneteja mitjançant sistema Turbonet amb pas d'aigua per laberint de 1 mm de profunditat, 1,26 mm d'amplada i 40 mm de llarg. Membrana de regulació de silicona. Sistema de distribució en sèrie, amb canonada de PE de 20 mm d'unió entre escocells a 15 cm de profunditat. Tots ells instal·lats i amb prova hidràulica. Inclòs obertura i tancament de rasa. (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	23,61 €
P- 138	FM211528	u	Subministrament, col.locació i prova d'hidrant soterrat amb dues sortides de 70 mm de diàmetre del tipus Barcelona, i connexió d'entrada de Dn 100, model segons companyia, segons muntatge normatiu de la companyia subministradora. Aquest inclou derivació de la canonada general mitjançant T de fosa, vàlvula comporta Dn 100 (inclòs eix telescòpic i tapa), comptador tipus Irimag Dn 100, colze de fosa Pn 16 i 1,5 m de canonada. A més a més d'altres elements de muntatge (valones, brides, cargols, etc). Tot muntat i acabat segons normativa de la companyia. (DOS MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	2.189,79 €
P- 139	FN11A1PP	u	Subministrament, col.locació i prova de boca de reg amb entrada brida DN 40 més rosca 1 1/2" i sortida racord tipus Barcelona de 45 mm; muntatge segons esquema de la companyia subministradora. Aquest inclou derivació de la canonada general mitjançant collarí, vàlvula comporta Dn 50 (inclòs eix telescòpic i tapa 15x15), comptador Dn 40, colze de fosa Pn 16 i fins a 6 m de canonada. A més a més d'altres elements de muntatge (valones, brides, cargols, etc). Tot muntat i acabat segons normativa de la companyia. (NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	928,62 €
P- 140	FN12D080	u	Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, equipada amb conjunt de maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló fixat sobre base de formigó, eix telescòpic, dos maniguets electrosoldables, dos portabrides i dos brides boges. Totalment acabada i provada. (SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	605,20 €
P- 141	FN12D100	u	Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, equipada amb conjunt de maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló fixat sobre base de formigó, eix telescòpic, dos maniguets electrosoldables, dos portabrides i dos brides boges. Totalment acabada i provada. (SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	660,40 €
P- 142	FN12D125	u	Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, de 10 bar de PN, equipada amb conjunt de maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló fixat sobre base de formigó, eix telescòpic, dos maniguets electrosoldables, dos portabrides i dos brides boges. Totalment acabada i provada. (SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	795,40 €
P- 143	FN12D150	u	Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 10 bar de PN, equipada amb conjunt de maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló fixat sobre base de formigó, eix telescòpic, dos maniguets electrosoldables, dos portabrides i dos brides boges. Totalment acabada i provada. (VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	874,94 €
P- 144	FN12D15A	u	Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN. Totalment acabada i provada. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)	345,08 €
P- 145	FN75F324	u	Subministrament i col.locació de vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima AVK o similar (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	3.834,71 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	FNN2HNOR	u	Subministrament i col·locació de bomba submergible per aigües residuals, croba segons projecte, model AFP2046.1-ME 140/6-D05/10 de ABS o similar, amb motor de 14kW a l'eix a 960rpm, a 400V i 50Hz. Amb protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra de junta i sistema de refrigeració per lliure circulació del medi. Materials: allotjament del motor de fosa gris GG 25, eix d'acer inoxidable AISI 420, difusor de fosa gris GG 25, cargoleria d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor tipus CB-Contra bloqueig (monocanal obert) de fosa gris GG 25. Inclou junta mecànica carbur-silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible. També inclou connexió de descàrrega per acoplament automàtic de la bomba, amb sortida en colze a canonada DN 200, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia. Inclou també 6 m de tub guia galvanitzat de 2", 2 grillets M.12 d'inoxidable, vàlvula de comporta DN 200 PN 10 amb brida, vàlvula de retenció de bola DN 200, 6 m de cadena galvanitzada DIN 5685 10 mm i trampilla simple d'accés. Totalment instal·lada, connexionada i en funcionament. (DIVUIT MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	18.206,74 €
P- 147	FNN2HSUD	u	Subministrament i col·locació de bomba submergible per aigües residuals, corba segons projecte, model AFP1546.A-M 90/4-D05/10 de ABS o similar, amb motor de 9kW a l'eix a 1450rpm, a 400V i 50Hz. Amb protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra de junta i sistema de refrigeració per lliure circulació del medi. Materials: allotjament del motor de fosa gris GG 25, eix d'acer inoxidable AISI 420, difusor de fosa gris GG 25, cargoleria d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor tipus CB-Contra bloqueig (monocanal obert) de fosa gris GG 25. Inclou junta mecànica carbur-silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible. També inclou connexió de descàrrega per acoplament automàtic de la bomba, amb sortida en colze a canonada DN 150, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia. Inclou també 6 m de tub guia galvanitzat de 2", 2 grillets M.12 d'inoxidable, vàlvula de comporta DN 150 PN 10 amb brida, vàlvula de retenció de bola DN 150 embridada, 6 m de cadena galvanitzada DIN 5685 10 mm i trampilla simple d'accés. Totalment instal·lada, connexionada i en funcionament. (DEU MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	10.617,73 €
P- 148	FNZAB160	u	Subministrament i col·locació de conjunt portabrida de PE i brida boja d'acer. Totalment finalitzat (CENT VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	120,72 €
P- 149	FNZAF150	u	Subministrament i col·locació de filtre en Y DN 150 PN 16. Totalment instal·lat (QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	442,75 €
P- 150	FNZAM150	u	Subministrament i col·locació de maneguet brida-brida de fosa dúctil DN 150 PN 16. Totalment instal·lat (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	89,86 €
P- 151	FQ115TQ2	u	Subministrament i col·locació de banc NeoBarcino de Fundició Dúctil Benito, o similar, construït de fosa dúctil i fusta tropical tractada de 1800 mm de llargària, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm, inclòs elements de muntatge i totalment finalitzat (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	335,52 €
P- 152	FQ115TQ3	u	Subministrament i col·locació de cadira del tipus NeoBarcino de Fundició Dúctil Benito, o similar, construït de fosa dúctil i fusta tropical tractada de 650 mm de llargària, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm, inclòs elements de muntatge i totalment finalitzat (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	279,34 €
P- 153	FQ213112	u	Subministrament i col·locació de paperera ARGO PA693GR, de Fundició Dúctil Benito o similar, formada per cubeta de planxa reforçada, recolzada amb una estructura massissa i base d'ancoratge triangular amb forats per la seva fixació al terra. Acabat amb tractament "Ferrus" i acabat amb pintura de color gris RAL 9006. Ancoratge mitjançant 3 pernys d'expansió de M8 sobre daus de formigó. Dimensions 365x620 mm i 825 mm d'alçada total. Totalment instal·lada (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	109,76 €
P- 154	FQ21B510	u	Subministrament i col·locació de aparcabicicletes model RESET de Maprover o similar, amb estructura de tub d'acer Ø 40x2 mm en espiral circular, amb bases de fosa d'alumini per fixació a paviment, tot galvanitzat en calent i pintat amb pols de polièster, cargoleria d'acer inoxidable. Dimensions 1520x435x H560 mm. Inclòs fixació amb pernys sobre dos daus de formigó HM-20, de 30x30x30 cm Totalment instal·lat. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	475,31 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 155	FQ41J133	u	Subministrament i col·locació de ECOLUDIC J 13301 de HPC o similar. Totalment instal·lat inclòs elements de muntatge. (QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)	4.356,03 €
P- 156	FQ41J134	m	Subministrament i col·locació de tanca de fusta model RÚSTICA PLANA de Fundició Dúctil Benito, o similar. Realitzat amb fusta de pi amb tractament especial per exterior amb autoclau. Formada per suports verticals de 1170x90 mm, i lames planes de 700, fixades a dos travessers de 1950 m de longitud. S'instal·larà amb fixació sobre daus de formigó HM-20, 40x40x40 cm. Totalment instal·lat i finalitzat. (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	91,55 €
P- 157	FQ41J831	u	Subministrament i col·locació de GYROSPIRE (J831) de HPC o similar. Totalment instal·lat inclòs elements de muntatge. (DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	2.527,80 €
P- 158	FQABS110	u	Subministrament i col·locació de balanci infantil amb un seient sobre estructura i elements decoratius tipus "La Gallina" de Fundició Dúctil Benito o similar, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet i n situ. Totalment instal·lat. (MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	1.084,83 €
P- 159	FQABS120	u	Subministrament i col·locació de balanci infantil amb un seient sobre estructura i elements decoratius tipus "La Moto de Carrers" de Fundició Dúctil Benito o similar, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet i n situ. Totalment instal·lat. (MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	1.084,83 €
P- 160	FQABS410	u	Subministrament i col·locació de balanci infantil amb 4 seients sobre estructura i elements decoratius tipus "La Flor" de Fundició Dúctil Benito o similar, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet i n situ. Totalment instal·lat. (MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1.312,51 €
P- 161	FQADS160	u	Subministrament i col·locació de tobogan amb estructura de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm i rampa d'acer inoxidable de 2 mm, de 2 m d'alçada, tipus "La Libélula" de Fundició Dúctil Benito o similar. Totalment instal·lat (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	3.366,76 €
P- 162	FQAES2C2	u	Subministrament i col·locació de gronxador amb 2 seients plans de amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó. Totalment instal·lat (DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2.631,08 €
P- 163	FQB2C085	u	Subministrament i col·locació de jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, de 60 cm de diàmetre i 44 cm d'alçada de mides aproximades, segons plànols de detall, col·locada superficialment sense fixacions (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	203,82 €
P- 164	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	1,16 €
P- 165	FR811111	u	Formació d'escossell de 1 x 1 metres exterior i 20 cm de fondària, amb vorada tipus F8 A 92 de Breinco o similar, de formigó prefabricat, de 4/8 x 20 x 92 cm col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Inclou subministrament del material a peu d'obra. Completament acabat. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	212,38 €
P- 166	FSV2AC10	u	Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula sèrie 21000 de 1" AC amb actuator manual Weathermatic de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, pressió de treball 10 atm. Actuació 24V AC 5.5 VA. Sistema exclusiu d'autoneteja del diafragma i protecció davant ruptures i cops d'ariet. Instal·lada i provada (CENT TRES EUROS)	103,00 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 167	FSV2AC15	u	Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula sèrie 21000 de 1-1/2" AC amb actuator manual Weathermatic de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, pressió de treball 10 atm. Actuació 24V AC 5.5 VA. Sistema exclusiu d'autoneteja del diafragma i protecció davant ruptures i cops d'ariet. Instal·lada i provada (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	139,49 €
P- 168	FSV2SKS2	u	Subministrament i instal·lació de capçal de filtració SKS 2" amb 2 filtres d'anelles Spin Klin o similar format cadascun per: espina de poliamida d'injecció de plàstic d'una sola peça amb 49 difusors tangencials de 2 mm de diàmetre troncocònics de ventall no block (embrutament nul) cadascuna, pistons hidràulics sense juntes tòriques, un paquet d'anelles ranurades de polipropilè de canal de pas uniforme; tapes i cossos d'injecció de poliamida amb obertura mitjançant abraçadua ràpida i junta de tancament hidràulica, pressió màxima de treball 10 bar, pressió prova filtres 30 bar i connexions d'unió victaulic, entrada sortida 2"; superfície de filtració total de 1.760 cm2 i volum de filtració de 2.640 m3 amb grau de filtració. Col·lectors d'unió entrada-sortida-drenatge de polipropilè 4"-4"-2" i connexions victaulic-bridja; ventosa trifuncional Barak amb goma desplegable de sellejat i purga aire màxima 394 m3/h; pressostat diferencial CAS 150 amb histèressis 0,1 bar; manòmetre acer inox AISI 304; programador microprocessat Reg-8 pantall vidre líquid LCD baix consum (consum màx. 2/50W en stanby/procés) 8 estacions filtrat més 2 configurables amb totalitzador del nº i tipus de rentats amb memòria EPROM i memòria permanent RAM estàtica amb bateria, transformador fins 240 volts; 2 vàlvules Plasite PN10 2" de tres vies plàstiques d'actuació per membrana i tancament per pistó, connexions victaulic. Instal·lada i provada (QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	4.724,63 €
P- 169	FSV2WR01	u	Subministrament i muntatge de sistema monocable Smartwire. Totalment finalitzat (ONZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	11.381,94 €
P- 170	G2142301	m3	Enderroc d'estructures de maó i suports, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	26,79 €
P- 171	G214U010	m3	Desconstrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador específic o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament. (QUINZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	15,08 €
P- 172	G214U020	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	54,68 €
P- 173	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	11,59 €
P- 174	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	0,41 €
P- 175	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) o a punt indicat per la DO (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	25,78 €
P- 176	G21DU010	m	Demolició de tub de fosa de diàmetre interior < 1000 mm inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou subministrament i col·locació de brida cega a l'inici i final del pas transversal de la canonada pel sector. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	3,57 €
P- 177	G21YB220	u	Formació de passamurs fins a DN-200 mm, segellat interior i exterior amb morter sense retracció tipus SIKA o similar. Totalment finalitzat (DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	17,18 €
P- 178	G221210A	m3	Excavació en zona de desmunt, en tot terreny i roca, terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió de les terres sobrants, comprenent la protecció i senyalització de l'obra. (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	3,86 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 179	G2216101	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat (inclòs cànon d'abocament) de les terres no aprofitades i a punt indicat per la DF per acopi de les terres aprofitades. Inclòs temps d'espera i cànon d'ús. (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	3,43 €
P- 180	G251Z400	m	Clavament horitzontal de tub de 600 mm de diàmetre nominal, amb empenta de cric hidràulic amb excavació mitjançant barrina helicoidal i extracció de terres per la pròpia barrina, en terreny compacte (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)	256,06 €
P- 181	G25Z1210	u	Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de clavament de tubs amb barrines (DOTZE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	12.793,50 €
P- 182	G2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRET 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	21,48 €
P- 183	G2R2420X	m3	Classificació a peu d'obra de RSU generats pels operaris amb mitjans manuals. Càrrega amb mitjans mecànics i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per transport de 12 t situat a qualsevol distància. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	10,67 €
P- 184	G2R542AA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	8,08 €
P- 185	G2RA610D	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de materials plàstics, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	5,80 €
P- 186	G2RA610X	m3	Deposició controlada en centre de gestió de residus municipal (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	3,57 €
P- 187	G2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	11,53 €
P- 188	G2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	26,04 €
P- 189	G2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	19,73 €
P- 190	G2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	4,43 €
P- 191	G2RA6970	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	3,38 €
P- 192	G2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	14,15 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 193	G2RA75A0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla bituminosa amb una densitat 1.3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CENT DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	117,13 €
P- 194	G2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	0,15 €
P- 195	G32515H2	m3	Subministrament i col·locació de formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba. Totalment finalitzat (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	101,66 €
P- 196	G32518H3	m3	Subministrament i col·locació de formigó per a murs HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Inclou l'addició de superfluidificant en obra. Totalment finalitzat. (CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	113,35 €
P- 197	G3C515H4	m3	Subministrament i col·locació de formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Totalment finalitzat (NORANTA-QUATRE EUROS)	94,00 €
P- 198	G3C518H3	m3	Subministrament i col·locació de formigó per a lloses HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Inclou l'addició de superfluidificant en obra. Totalment finalitzat. (CENT TRETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)	113,11 €
P- 199	G3CB3101	kg	Subministrament i col·locació d'acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses. Totalment finalitzat (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	1,42 €
P- 200	G3CBJ861	m2	Subministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 12 - 12 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses i murs. Totalment finalitzat (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	11,68 €
P- 201	G3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	11,98 €
P- 202	G45C1LGX	m3	Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)	127,10 €
P- 203	G4BCJG01	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	26,65 €
P- 204	G4BCJJ01	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 12 - 12 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	11,62 €
P- 205	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi. Totalment finalitzat (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	30,41 €
P- 206	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	6,73 €
P- 207	G786P150	u	Subministrament i instal·lació de passamur de 150 mm de diàmetre d'acer inox AISI 316 amb brides i coll per soldar, placa de estanqueïtat de 300x300 mm, per un gruix de paret de fins a 300 mm. Totalment soldat i fixat amb cargols d'acer inoxidable. (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	242,80 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 208	G786P200	u	Subministrament i instal·lació de passamur de 200 mm de diàmetre d'acer inox AISI 316 amb brides i coll per soldar, placa de estanqueïtat de 300x300 mm, per un gruix de paret de fins a 300 mm. Totalment soldat i fixat amb cargols d'acer inoxidable. (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	285,65 €
P- 209	G7B11E0L	m2	Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil no teixit, tipus FPP-150gr/m2. Inclòs retalls i cavalcaments. Totalment col·locada. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	2,46 €
P- 210	G7BC37D0	m2	Subministrament i col·locació de làmina de geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Inclòs subministrament del material a peu d'obra. Totalment finalitzat. (TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)	3,09 €
P- 211	G9H11252	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat calcarí, estesa i compactada (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	57,29 €
P- 212	G9H11851	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	58,26 €
P- 213	G9H11K51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B50/70 G (G-25), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	56,81 €
P- 214	GBA13110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2.5/5 (M-1.3) , amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	0,62 €
P- 215	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 40 cm, (Línia de detenció M-4.1) amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat. (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	2,77 €
P- 216	GBB11111	u	Subministrament i col·locació de placa reflectant triangular de xapa d'acer galvanitzat de 1,8 mm de gruix segons norma UNE 135310, per a senyals de trànsit a circuit urbà. Costat de 700 mm. Fixada mecànicament a pal d'acer galvanitzat. Inclòs plaques informatives auxiliars i accessoris de fixació i cargoleria d'alumini anoditzat. Totalment instal·lada. (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	87,76 €
P- 217	GBB1S251	u	Subministrament i col·locació de placa reflectant circular de xapa d'acer galvanitzat de 1,8 mm de gruix segons norma UNE 135310, per a senyals de trànsit a circuit urbà. Diàmetre 600 mm. Fixada mecànicament a pal d'acer galvanitzat. Inclòs plaques informatives auxiliars i accessoris de fixació i cargoleria d'alumini anoditzat. Totalment instal·lada. (SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)	78,19 €
P- 218	GBB21201	u	Subministrament i col·locació de placa reflectant quadrada de xapa d'acer galvanitzat de 1,8 mm de gruix segons norma UNE 135310, per a senyals de trànsit a circuit urbà. Costat 600 mm. Fixada mecànicament a pal d'acer galvanitzat. Inclòs plaques informatives auxiliars i accessoris de fixació i cargoleria d'alumini anoditzat. Totalment instal·lada. (NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	96,77 €
P- 219	GBBZ1110	u	Subministrament i col·locació de suport d'acer galvanitzat cilíndric amb tap, de diàmetre 76 mm per a senyal de trànsit en circuit urbà, Totalment instal·lat amb dau de formigó de 40x40x40 cm. Inclou braç de suport i accessoris de fixació. Totalment finalitzat. (SETANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)	72,01 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 220	GD571110	m	Formació de cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. Totalment finalitzat (QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	15,28 €
P- 221	GD5A5F05	m	Subministrament i col·locació de drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Inclòs subministrament del material a peu d'obra. Totalment finalitzat (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	31,27 €
P- 222	GD5AU2XZ	m3	Reblert de material filtrant segons plànols (TRENTA EUROS AMB TRES CENTIMS)	30,03 €
P- 223	GD957270	m	Recobriments protector exterior per a col·lectors circulars fins a diàmetre 400 cm, amb solera de 10 cm i recobriments per sobre la generatriu superior de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l. Totalment finalitzat. (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	31,23 €
P- 224	GDDZ6DD4	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa circular de fosa dúctil, tipus REXEL o similar, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Totalment finalitzat (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	125,18 €
P- 225	GDIPAUX	u	Partida d'abonament íntegre per a despeses auxiliars derivades de la construcció del dipòsit prefabricat: reconeixement de la superfície, verificació planeitat i capacitats portants, traspàs de plaques de triler a camió de petita longitud per dificultats d'accés, treballs auxiliars per a perforacions mòduls per pas de conductes,...etc. (QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS)	4.240,00 €
P- 226	GDIP1000	u	Construcció d'un dipòsit circular postestat enterrat, de la casa PLANAS PREFABRICATS o equivalent, format per 25 mòduls prefabricats de 5.5 metres d'alçada i 2.35 metres d'ample, amb una diàmetre interior de 18.34 metres, i un volum màxim de 1464m3. Les característiques del dipòsit són:  Panells verticals pretensats interiorment amb tendons de pretensat vertical de Y1860S7, de 13 mm de diàmetre per una fpk de 1680 N/mm2, i postestat exteriorment a base de monocordons de 7 alambres trenats, Y1860S7, de 15.20 mm de diàmetre, i per una fpk de 1680 N/mm2, amb quatre perforacions per entrada a dipòsit, una perforació de sortida pel sobreexidor i dues més pel sistema de bombament, col·locació de passamurs d'acer inoxidable amb dos aros soldats a cada extrem i junta d'estanqueitat.  Coberta formada per 40 plaques prefabricades de tipus alveolar (30+5) de dimensions màximes 1.1x6.19m, recolzades sobre dues sèries de 4 pilars de 50x50 cm i sis jàsseres prefabricades tipus R50-85, amb una superfície total de coberta de 285 m2, per a una sobrecàrrega de 3050kg. Inclou la disposició de forats de ventilació, així com forat d'accés a l'interior del dipòsit, i trampilles per manipulació de les bombes.  Inclou mòduls prefabricats, mòduls de coberta, pilars i jàsseres, transport fins a l'emplaçament, treballs de muntatge amb grua 50 Tones, impermeabilització de les juntes verticals i horitzontals entre panells, i panells i llosa de solera. (NORANTA-NOU MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	99.051,47 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 227	GDIP2000	u	Construcció d'un dipòsit circular postestat enterrat, de la casa PLANAS PREFABRICATS o equivalent, format per 23 mòduls prefabricats de 6.5 metres d'alçada i 2.35 metres d'ample, amb una diàmetre interior de 16.83 metres, i un volum màxim de 1447m3. Les característiques del dipòsit són:  Panells verticals pretensats interiorment amb tendons de pretensat vertical de Y1860S7, de 13 mm de diàmetre per una fpk de 1680 N/mm2, i postestat exteriorment a base de monocordons de 7 alambres trenats, Y1860S7, de 15.20 mm de diàmetre, i per una fpk de 1680 N/mm2, amb tres perforacions per entrada a dipòsit, una perforació de sortida pel sobreexidor i dues més pel sistema de bombament, col·locació de passamurs d'acer inoxidable amb dos aros soldats a cada extrem i junta d'estanqueitat.  Coberta formada per 46 plaques prefabricades de tipus alveolar (30+5) de dimensions màximes 1.1x6.19m, recolzades sobre dues sèries de 4 pilars de 50x50 cm i sis jàsseres prefabricades tipus R50-85, amb una superfície total de coberta de 242m2, per a una sobrecàrrega de 2850kg. Inclou la disposició de forats de ventilació, així com forat d'accés a l'interior del dipòsit, i trampilles per manipulació de les bombes.  Inclou mòduls prefabricats, mòduls de coberta, pilars i jàsseres, transport fins a l'emplaçament, treballs de muntatge amb grua 50 Tones, impermeabilització de les juntes verticals i horitzontals entre panells, i panells i llosa de solera. (NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	99.976,27 €
P- 228	GDK3U011	u	Pericó de planta rectangular per col·locació de desguàs i accessoris de canonada de polietilè, amb parets i solera de formigó armat HA-20, de 20 cm de gruix i doble armadura amb barres d'acer B 500 S de diàmetre 10 mm cada 20 cm; mesures interiors 1x1 m. Totalment acabat inclòs bastiment i tapa tipus REXEL. Segons normativa de la companyia. (NOU-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	905,52 €
P- 229	GF12Z400	m	Tub d'acer negre amb soldadura de 600 mm de diàmetre nominal de 6 bar de PN (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	144,67 €
P- 230	GF3B9015	u	Subministrament i col·locació de colze de fosa de 90° amb unions embriades per a aigua de 150 mm de DN i PN16. Totalment instal·lat (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	212,42 €
P- 231	GF3D35F4	u	Subministrament i col·locació de brida cega de fosa de 80 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanqueitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	27,95 €
P- 232	GF3D35F5	u	Subministrament i col·locació de brida cega de fosa de 125 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanqueitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	36,31 €
P- 233	GF3D3DF5	u	Brida cega de fosa amb anella elastomèrica d'estanqueitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	146,85 €
P- 234	GFBB1835	u	Subministrament i col·locació de colze de 90° de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat. Totalment instal·lat (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	96,34 €
P- 235	GFBC1150	m	Subministrament i col·locació de caldereria formada per 15 m de canonada d'acer inoxidable DN 6" soldat segons norma ASTM A312 316L i colzes de 90°. Totalment col·locat, amb part proporcional de formació d'elements singulars i part proporcional d'elements de fixació del tub a elements fixes. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	2.588,86 €
P- 236	GFBC1200	m	Subministrament i col·locació de caldereria formada per 15 m de canonada d'acer inoxidable DN 8" soldat segons norma ASTM A312 316L i colzes de 90°. Totalment col·locat, amb part proporcional de formació d'elements singulars i part proporcional d'elements de fixació del tub a elements fixes.  (TRES MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)	3.722,20 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 237	GFBC1400	m	Subministrament i col·locació de caldereria formada per 15 m de canonada d'acer inoxidable DN 8" soldat segons norma ASTM A312 316L i colzes de 90°. Totalment col·locat, amb part proporcional de formació d'elements singulars i part proporcional d'elements de fixació del tub a elements fixes.  (SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	664,25 €
P- 238	GG1M1503	u	Subministrament i instal·lació de quadre de comandament de 3 sortides per enllumenat, tipus CITI-10R 3S DI 7,5KVA RELOJ, Arelsa o similar. Format per armari especial d'acer inoxidable que inclou escomesa homologada per la companyia amb espai pel comptador, interruptor de control de potència (ICP-M), interruptor general automàtic (IGA), 3 circuits de sortida protegits amb magnetotèrmic IV pols + diferencial amb rearmament automàtic, il·luminació interior i presa de corrent, estabilitzador-reductor estàtic de 7,5KVA, comandament mitjançant rellotge astronòmic i protector de sobretensions permanents. Inclou sòcol i bancada. Totalment muntat i finalitzat. (NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	9.474,48 €
P- 239	GG1M1508	u	Subministrament i instal·lació de quadre de comandament de 8 sortides per enllumenat, tipus CITI-15R 8S DI 30KVA RELOJ, Arelsa o similar. Format per armari especial d'acer inoxidable que inclou escomesa homologada per la companyia amb espai pel comptador, interruptor de control de potència (ICP-M), interruptor general automàtic (IGA), 8 circuits de sortida protegits amb magnetotèrmic IV pols + diferencial amb rearmament automàtic, il·luminació interior i presa de corrent, estabilitzador-reductor estàtic de 30KVA, comandament mitjançant rellotge astronòmic i protector de sobretensions permanents. Inclou sòcol i bancada. Totalment muntat i finalitzat.  (DOTZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	12.851,54 €
P- 240	GG1M1509	u	Subministrament i instal·lació de quadre de comandament de 9 sortides per enllumenat, tipus CITI-15ER 9S DI 45KVA RELOJ, Arelsa o similar. Format per armari especial d'acer inoxidable que inclou escomesa homologada per la companyia amb espai pel comptador, interruptor de control de potència (ICP-M), interruptor general automàtic (IGA), 9 circuits de sortida protegits amb magnetotèrmic IV pols + diferencial amb rearmament automàtic, il·luminació interior i presa de corrent, estabilitzador-reductor estàtic de 45KVA, comandament mitjançant rellotge astronòmic i protector de sobretensions permanents. Inclou sòcol i bancada. Totalment muntat i finalitzat. (CATORZE MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	14.529,36 €
P- 241	GG1MPES1	u	Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armari amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària. (DOS MIL DOS-CENTS EUROS)	2.200,00 €
P- 242	GNZ1M304	u	Subministrament i col·locació de rodet extensible de muntatge 59-265 AVK o similar, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN. Totalment instal·lat (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	391,25 €
P- 243	GNZ1MA01	u	Subministrament i construcció d'unitat de suport d'obra per a la canonada a l'interior de l'arqueta (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	72,62 €
P- 244	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	3,12 €
P- 245	GR41522A	u	Subministrament de albícia 'Albizia Julibrissin', de 16 a 18 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	104,60 €
P- 246	GR42122B	u	Subministrament i plantació de lledoner 'Celtis Australis', de 18 a 20 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)	167,19 €
P- 247	GR43481B	u	Subministrament i plantació de freixe "Fraxinus Excelsior", de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua. Inclòs excavació de clot de plantació de 1x1x0.6 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (SETANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)	71,06 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 248	GR43812A	u	Subministrament i plantació d'altea 'Hibiscus Syriacus', de 16 a 18 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	140,28 €
P- 249	GR43G429	u	Subministrament i plantació de Troana 'Ligustrum Lucidum', de 12 a 14 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 30 cm i profunditat mínima 36 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)	66,16 €
P- 250	GR44D22H	u	Subministrament i plantació de plataner 'Platanus hispanica (clons meridionalis)' de perímetre de 50 a 55 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm segons fórmules NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	326,28 €
P- 251	GR44F829	u	Subministrament i plantació de pruner 'Prunus Cerasifera Pissardii', de 12 a 14 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	99,64 €
P- 252	GR45162B	u	Subministrament i plantació d'alzina 'Quercus Ilex', de 18 a 20 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	186,11 €
P- 253	GR451J2B	u	Subministrament i plantació de roure 'Quercus Robur', de 18 a 20 cm de perímetre amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons NTJ. Inclòs excavació de clot de plantació de 0.8x0.8x0.8 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	170,68 €
P- 254	GR45581C	u	Subministrament i plantació de desmai 'Salix Baylonica', de perímetre de 20 a 25 cm, amb arrel nua. Inclòs excavació de clot de plantació de 1x1x0.6 m amb mitjans mecànics, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	84,82 €
P- 255	GR457216	u	Subministrament i plantació de sòfora 'Sophora japonica', de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	33,92 €
P- 256	GR46AR34	u	Subministrament i plantació de savina 'Juniperus sabina Tamariscifolia' d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 a 5 l. Inclòs excavació de clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 cm amb mitjans manuals, i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	17,14 €
P- 257	GR49V6B1	u	Subministrament i plantació de estragó 'Artemisia Dracunculus', en test de 11x11 cm. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DEU EUROS AMB CINC CENTIMS)	10,05 €
P- 258	GR4A8A26	u	Subministrament i plantació de coralet del Japó 'Berberis thunbergii' d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	4,57 €
P- 259	GR4C34A7	u	Subministrament i plantació de cotoneaster 'Cotoneaster Horizontalis', de 40 a 60 cm d'altura, subministrat en contenidor de 10 l. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	19,31 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 260	GR4EE2A1	u	Subministrament i plantació de lavanda 'Lavandula Angustifolia', en contenidor de 10 l. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	18,55 €
P- 261	GR4HB261	u	Subministrament i plantació de esperanallac 'Santolina Chamaecyparissus', en contenidor de 6 l. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CATORZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	14,80 €
P- 262	GR4HS861	u	Subministrament i plantació de espírea 'Spiraea Nipponica', en contenidor de 6.5 l. Inclòs excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals i reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	16,62 €
P- 263	I2R5RL00	u	Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 per a residus especials. (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	39,34 €
P- 264	K21HU002	u	Desmuntatge de llumenera i suport exterior de fosa amb els accessoris i elements de subjecció i demolició de fonament de formigó, amb mitjans manuals i compressor, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a abocador autoritzat (inclòs cànon d'ús) o a punt indicat per la DO (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	133,82 €
P- 265	L1000200V	m	Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	20,29 €
P- 266	L1000400V	m	Construcció de secció tipus 00-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	26,99 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 267	L1000600V	m	Construcció de secció tipus 00-06-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 83 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)	34,19 €
P- 268	L1020000C	m	Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	23,99 €
P- 269	L1020000V	m	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	23,89 €
P- 270	L1020200V	m	Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	30,96 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 271	L1020400C	m	<p>Construcció de secció tipus 02-04-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 95 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)</p>	41,18 €
P- 272	L1020400V	m	<p>Construcció de secció tipus 02-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)</p>	37,65 €
P- 273	L1040000C	m	<p>Construcció de secció tipus 04-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)</p>	35,08 €
P- 274	L1040000V	m	<p>Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)</p>	33,55 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 275	L1040200V	m	<p>Construcció de secció tipus 04-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 116 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)</p>	40,62 €
P- 276	L1040400C	m	<p>Construcció de secció tipus 04-04-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 112 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)</p>	52,22 €
P- 277	L1040400V	m	<p>Construcció de secció tipus 04-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 116 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)</p>	47,32 €
P- 278	L1040600V	m	<p>Construcció de secció tipus 04-06-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 122 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 6 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)</p>	54,52 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 279	L1060000C	m	<p>Construcció de secció tipus 06-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)</p>	46,12 €
P- 280	L1060000V	m	<p>Construcció de secció tipus 06-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)</p>	43,16 €
P- 281	L1060200V	m	<p>Construcció de secció tipus 06-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 133 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)</p>	50,23 €
P- 282	L1060400V	m	<p>Construcció de secció tipus 06-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 133 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)</p>	56,93 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 283	L1080000C	m	<p>Construcció de secció tipus 08-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 8 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)</p>	66,17 €
P- 284	L1080000V	m	<p>Construcció de secció tipus 08-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 8 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)</p>	61,78 €
P- 285	L1080200V	m	<p>Construcció de secció tipus 08-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 116 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 8 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 6 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)</p>	69,96 €
P- 286	L1080400C	m	<p>Construcció de secció tipus 08-04-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 112 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 8 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilè cada 1 ml i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)</p>	86,24 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 287	L1080400V	m	<p>Construcció de secció tipus 08-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 116 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 8 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)</p>	77,48 €
P- 288	L1080600V	m	<p>Construcció de secció tipus 08-06-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 116 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 6 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VUITANTA-CINC EUROS)</p>	85,00 €
P- 289	L1100000V	m	<p>Construcció de secció tipus 10-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 10 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)</p>	74,91 €
P- 290	L1100400V	m	<p>Construcció de secció tipus 10-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 133 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 10 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)</p>	90,61 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 291	L1100600V	m	<p>Construcció de secció tipus 10-06-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 133 cm de fons per 70 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 10 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 6 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)</p>	98,13 €
P- 292	LP001510	u	<p>Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm (NOU EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)</p>	9,19 €
P- 293	LP001512	u	<p>Instal·lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm (NOU EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)</p>	9,19 €
P- 294	LP001600	u	<p>Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment acabat. (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)</p>	184,85 €
P- 295	LP001610	u	<p>Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, inclòs ganxo de tir i altres segons plànols, totalment acabat. (CINC-CENTS UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)</p>	501,90 €
P- 296	LP001650	u	<p>Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat. (NOU-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)</p>	916,30 €
P- 297	LP001660	u	<p>Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construït in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols, totalment acabat. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)</p>	264,97 €
P- 298	PRPAS100	u	<p>Subministrament i plantació de varietat de flors de temporada en jardineres de fosa, segons servei de jardineria municipal. Inclòs el primer reg (QUINZE EUROS)</p>	15,00 €

PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR SUD-1 "COSTA DELS CARROS"  
AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)

PRESSUPOST PROJECTE

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 33

Lleida - Reus, abril 2011

AUTORS DEL PROJECTE

CONSULTING ARQ-COAS

INVALL, S.A.

Albert Simó Bayona  
Arquitecte

Emili Ribes Alcover  
Enginyer Industrial